

◎ 측정결과 - [첨부 1]



공 기 중 시 료 분 석 결 과

노동부지정 제2011-120004호

의뢰자(기관) : (주)터원
 공 사 명 : 서울장충초등학교 석면텍스 해체제거공사(2차)
 시료인계일자 : 2018년 01월 25일 시료분석일자 : 2018년 01월 25일
 시료채취장소 : 서울특별시 중구 청구로17길 40, 서울장충초등학교

Manager	김 동 수
Analyst	정 보 램

* 노출기준 : 0.01fiber/cm³

Sample NO.	Location	Sample Location	Flow (lpm)	Time (min)	Volume (L)	Fibers	Fields	Fibers/cm ³	Evaluation
#A01	장충초 본관동	부지경계선1	15.1	160	2416	7	100	0.001	노출기준미만
#A02	장충초 본관동	부지경계선2	15.1	160	2416	5.5	100	0.001	노출기준미만
#A03	장충초 본관동	부지경계선3	15.1	160	2416	6	100	0.001	노출기준미만
#A04	장충초 본관동	부지경계선4	15.1	160	2416	4	100	0.001	노출기준미만
#A05	장충초 본관동	4층 위생실비입구	10.1	60	606	2.5	100	0.002	노출기준미만
#A06	장충초 본관동	4층 음압기배출구	10.1	60	606	3	100	0.002	노출기준미만
#A07	장충초 본관동	4층 폐기물배출구	10.1	60	606	4	100	0.003	노출기준미만
#A08	장충초 본관동	폐기물 보관지점	10.1	60	606	1.5	100	0.001	노출기준미만

- ※ 분석방법 : 위상차현미경 (PCM) 방법
 ※ 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으며, 본사의 허가 없이 재발행될 수 없습니다.
 ※ 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

Blank 1	50 field	0 fiber
-	-	-
Blank (avg)	50 field	0 fiber

주식회사 대한환경솔루션



◎ 측정 지점 위치 [첨부 2]

측 정 위 치 도



측 정 위 치 도

[작업 도면]

< 본관동 4층 >

 ➡ 해체, 제거 및 보양범위
